Preparation and installation of four Multi-stages Technojet pumps being connected to a sump in an Underground mine.
Preparation et Installation de 4 pompes multi-stages Technojet a être connectées sur un puisard sous terrain.



Ready to be delivered to the mine! Two 13 stages, 300 HP, Technojet pumps. (700 GPM at 1250 feet of head).
Prêtes à livrer à la mine! Deux pompes Technojet, 13 stages ,300 hp (700GPM à 1250 pieds de tête)



Two 7 stages, 200Hp Technojet pumps (400 GPM at 900 feet of head).
Deux pompes Technojet 7 stages, 200 Hp (400GPM a 900 pieds de tête)



Four Technojet pumps all manufactured in our facility in Rouyn-Noranda designed to the special needs of our customer.
Quatre pompes Technojet entièrement produites à notre usine de Rouyn-Noranda et conçues selon les demandes spécifiques de notre client.

.



Underground installation
Installation sous-terraine



Technosub’ s technician aligning the motor with the pump with a laser instrument.
Alignement de la pompe et du moteur par un technicien de Technosub avec un laser.



Technojets pumps connected to the mine sump.
Les pompes Technojet connectées au puisard sous-terrain.